

COMUNE DI GAZZO (provincia di Padova)

ESTENSIONE DELLA RETE DI PERCORSI CICLOPEDONALI NELLE FRAZIONI VILLALTA E GROSSA

PROGETTO DEFINITIVO

		PROGETTO DEFINITIVO
A L L E G A T O	В	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	DATA Marzo 2020 AGGIORNATO	Progettista: ing. Maurizio Braggion Progettista: ing. Maurizio Braggion Progettista: ing. Maurizio Brag
	PRATICA N° 1021	13 100 - 410 CHD
	NOME FILE 1021_Bdef00r0	VENETA PROGETTAZIONI-STUDIO TECNICO ASSOCIATO 35135 PADOVA Via Sacro Cuore nº 21 tel. 049/8642197 - fax 049/8642208 E-Mail: info@venetaprogettazioni.com

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCAVI E DEMOLIZIONI (SpCat 1)							
1 / 1 14F.03.002.00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI opere in frazione Villalta opere in frazione Grossa		260,00 750,00	6,000 4,000	0,500 0,500			
	SOMMANO m³					2´280,00	6,97	15′891,60
2 / 2 14F.03.009.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50							
	opere in frazione Villalta-nuovo fosso opere in frazione Grossa-nuovo fosso		260,00 750,00	2,000 1,500		520,00 1´125,00		
	SOMMANO m³					1′645,00	8,00	13′160,00
3 / 3 VP.02.02.00	SCAVO DI TRINCEA A SEZIONE OBBLIGATA PER LA POSA IN OPERA DI TUBI PASSACAVI opere in frazione Villalta opere in frazione Grossa		260,00 750,00			260,00 750,00		
	SOMMANO m					1′010,00	5,00	5′050,00
4 / 4 14F.04.002.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO dimateriale relativo ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		350,00			350,00		
	SOMMANO m³		330,00			350,00	4,80	1′680,00
5 / 5 14F.04.005.b	FORNITURA DI MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		350,00			350,00		
	SOMMANO m³					350,00	15,34	5′369,00
6 / 6 14H.01.010.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	10,00	500,00		1,700	8′500,00		
	SOMMANO t*km					8′500,00	0,19	1′615,00
7 / 7 14H.01.011.f	INDENNITA' DI DISCARICA COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE TERRA E ROCCIA DA SCAVO TAB. A							
	SOMMANO m³					500,00	7,45	3′725,00
	Parziale SCAVI E DEMOLIZIONI (SpCat 1) euro							46′490,60
	(4,534.2) (4,534.2)							
	A RIPORTARE							46′490,60

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							46′490,6
	SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI (SpCat 2)							
8 / 8 14F.04.009.d	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE in polipropilene 240 gr/mq opere in frazione Villalta opere in frazione Grossa		260,00 750,00	7,000 4,000		1′820,00 3′000,00		
	SOMMANO m²					4′820,00	3,11	14′990,20
9 / 9 14F.04.011.b	FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito opere in frazione Villalta		260,00	3,500	0,350			
	opere in frazione Grossa per allargamenti e varie		260,00 750,00	2,500 3,500	0,500 0,350			
	SOMMANO m³					1′600,00	26,28	42′048,00
10 / 10 14F.04.012.00	FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE opere in frazione Villalta opere in frazione Grossa per allargamenti e varie		260,00 750,00 115,00	6,000 3,500		1′560,00 2′625,00 115,00		
	SOMMANO m²					4′300,00	2,58	11′094,00
11 / 11 VP.04.01.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA per cavidotti		200,00	1,000	1,000	200,00		
	SOMMANO m3					200,00	18,00	3′600,00
12 / 12 14F.13.009.b	STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM opere in frazione Villalta		260,00	2,500		650,00		
	SOMMANO m²					650,00	11,00	7′150,00
13 / 13 14F.13.010.b	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm opere in frazione Villalta- allargamento strada opere in frazione Villalta- pista opere in frazione Grossa per allargamenti e varie		260,00 260,00 750,00	2,500 2,500 2,500		650,00 650,00 1′875,00 125,00		
	SOMMANO m ²					3′300,00	11,05	36′465,00
14 / 14 VP.04.12.00	TAPPETO DI USURA CON BITUME MODIFICATO spessore mm 40 opere in frazione Villalta-allargamento stradale		260,00	2,500		650,00		
	SOMMANO m ²		200,00	2,300		650,00	9,00	5′850,00
15 / 15 14F.13.016.c	STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con conglomerato tipo "D" e spessore compresso di mm 30							
	opere in frazione Villalta opere in frazione Grossa		260,00 750,00	2,500 2,500		650,00 1´875,00		
	A RIPORTARE					2′525,00		167′687,80

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					I M P O R T I	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					2′525,00		167′687,80
	SOMMANO m ²					2′525,00	6,00	15′150,00
16 / 16 14F.13.006.00	PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO opere in frazione Villalta opere in frazione Grossa		260,00 750,00	2,500 2,500		650,00 1´875,00		
	SOMMANO m ²					2′525,00	1,38	3′484,50
17 / 17 14F.13.007.00	PULIZIA E MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO opere in frazione Villalta-allargamento stradale		260,00	2,500		650,00		
	SOMMANO m ²		200,00	2,300		650,00	1,95	1′267,50
							,	
	Parziale SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI (SpCat 2) euro							141′099,20
	A RIPORTARE							187′589,80

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	<u> </u>	5.114.5			1	I M P O R T I	
Num.Ord. TARIFFA		narug	lung.	NSIONI	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	DUDODTO	par.ug.	iung.	larg.	п/реѕо		unitario	
	RIPORTO							187′589,80
	OPERE E MANUFATTI IN CLS (SpCat 3)							
18 / 18 14F.11.001.c	CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm opere in frazione Villalta	3,00	260,00			780,00		
	opere in frazione Grossa	2,00	750,00			1′500,00		
	SOMMANO m					2′280,00	24,00	54′720,00
19 / 19 VP.04.03.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATTONELLE AUTOBLOCCANTI IN CLS COLORATO opere in frazione Villalta - riempimento aiuola spartitraffico		260,00	0,200		52,00		
	SOMMANO m2					52,00	26,00	1′352,00
	Parziale OPERE E MANUFATTI IN CLS (SpCat 3) euro							56′072,00
	A RIPORTARE							2/2/551.00
	A RIPORTARE							243′661,80

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							243′661,80
	RETI TECNOLOGICHE (SpCat 4)							
20 / 20 VP.05.04.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PASSACAVO IN PE-HD Ø125 MM impianto illuminazione		1100,00			1′100,00		
	SOMMANO m					1′100,00	7,00	7′700,00
21 / 21 VP.05.03.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI Ø 160 MM PER CANALIZZAZIONI ENEL							
			1100,00			1′100,00		
	SOMMANO m					1′100,00	9,00	9′900,00
22 / 22 14F.11.012.a	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70					25.00		
	SOMMANO n.					35,00	204,59	7′160,65
23 / 23 VP.10.01.00	POZZETTO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	120,00	600,00
	Parziale RETI TECNOLOGICHE (SpCat 4) euro						-	25′360,65
	A RIPORTARE							269′022,45

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		- Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							269′022,4
	SEGNALETICA (SpCat 5)							
24 / 24 14F.14.038.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo							
	SOMMANO m²		50,00			50,00	4,17	208,5
25 / 25 14F.14.036.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo		2246,20			2′246,20		
	SOMMANO m		2240,20			2′246,20	0,34	763,73
26 / 26 14F.14.063.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40							
	SOMMANO n.					4,00	31,32	125,28
27 / 27 14F.14.064.00	MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI							
	SOMMANO n.					8,00	10,44	83,52
28 / 28 14F.14.072.00	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm CLASSE 2							
	SOMMANO n.					8,00	24,05	192,40
29 / 29 14F.14.089.00	SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 60 . PESO 4,20 Kg/MI					16.00		
	SOMMANO m	4,00	4,00			16,00	6,99	111,8
	Parziale SEGNALETICA (SpCat 5) euro						-	1′485,25

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI		
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							270′507,70	
	OPERE DA ESEGUIRE CON MANODOPERA E MEZZI (SpCat 6)								
30 / 30 14A.01.002.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.					30,00			
	SOMMANO h					30,00	31,59	947,70	
31 / 31 14A.01.003.b	OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m.					30,00			
	SOMMANO h					30,00	30,59	917,70	
32 / 32 14A.01.004.a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.					30,00			
	SOMMANO h					30,00	26,32	789,60	
33 / 33 14D.01.001.a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore					30,00			
	SOMMANO h					30,00	47,71	1′431,30	
34 / 34 14D.01.006.00	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO					10,00			
	SOMMANO h					10,00	40,60	406,00	
	Parziale OPERE DA ESEGUIRE CON MANODOPERA E MEZZI (SpCat 6) euro							4′492,30	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							275′000,00	
	TOTALE euro						•	275′000,00	
	A RIPORTARE								

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
TARIFFA		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001 002	SCAVI E DEMOLIZIONI SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI	46′490,60 141′099,20
003	OPERE E MANUFATTI IN CLS	56′072,00
004 005	RETI TECNOLOGICHE SEGNALETICA	25′360,65 1′485,25
006	OPERE DA ESEGUIRE CON MANODOPERA E MEZZI	4′492,30
	Totale SUPER CATEGORIE euro	275′000,00
	15tale 551 Ett 511 ESSINE Cals	
	A RIPORTARE	
	A RIPORTARE	